INBUILD SYSTEM

PARA DESARROLLADORES Y CONSTRUCTORAS

Construcción tradicional con lógica industrial.



Fabricamos en planta las paredes de tu obra, **con las instalaciones adentro**, y las montamos en seco sobre la estructura que ya tenés.

PLANTA INBUILD · PARQUE INDUSTRIAL ZÁRATE, BUENOS AIRES · INDUSTRIA NACIONAL

+15 años
con el sistema en obra

+100.000 m²
de pared construida

3.500 m²
de planta propia

INBUILD® SYSTEM

Un sistema. Tres verticales. Una línea por escala de proyecto.

INBUILD® PH




Edificios y grandes proyectos.

Cierres de frente y contrafrente, paredes interiores y sanitarias.

inbuildph.ar

Toscana



Casas premium.

Diseña el estudio. Las paredes salen de planta con 12 rubros adentro.

toscana.ar

mercado casa



Primera vivienda.

Casas evolutivas desde 28 m². Kit, obra gris o casa terminada.

mercadocasa.com.ar

02 · LA TECNOLOGÍA · ESTE ES NUESTRO PANEL



12 rubros adentro de cada pared.

Una **pared funcional**: sale de planta con todo resuelto. La coordinación pasa en la fábrica, no en la obra.

01 Estructura portante
02 Aislación térmica
03 Aislación acústica
04 Tratamiento ignífugo
05 Tratamiento antiplagas
06 Tratamiento antihumedad
07 Canalización eléctrica
08 Instalación sanitaria
09 Descargas cloacales
10 Aire acondicionado
11 Canalización de gas
12 Premarcos de aberturas

Aísla como una pared de 1 metro.

Comparativa estimada entre el panel Inbuild IB 70 y mampostería.

Se monta en seco.

Con tornillería, sin rotura ni canaleteado.

03 · EN TU OBRA

Tu estructura. Nuestras paredes.

6 meses

de obra después del esqueleto, **en lugar de 18.**

La estructura de hormigón o metálica sigue siendo la de siempre. Inbuild reemplaza la mampostería y los gremios que van dentro de ella.

VELOCIDAD

≈300 m²

de paredes por piso, en dos semanas

GESTIÓN

1 contrato

en lugar de coordinar 12 rubros por separado

REDUCCIÓN LOGÍSTICA

−60%

Para 600 m² de pared: 2 camiones Inbuild, contra 5 de mampostería.



PANELES ENTRE LOSAS


04 · LO QUE VUELVE AL NEGOCIO · EL RETORNO ESTÁ EN EL PLAZO

12 meses antes empieza el retorno de tu inversión.

−13%
del costo total del negocio

−36%
en mampostería

−30%
de tiempo de obra



Menos costo financiero, menos indirectos por mes de obra y unidades a la venta antes. **Precio cerrado y plazo garantizado, por escrito en el contrato.**

SISTEMA INBUILD VS. OBRA TRADICIONAL · COMPARATIVO PROPIO SOBRE UN EDIFICIO TIPO

05 · OBRAS · RACKET CLUB


Algunos de nuestros proyectos realizados.

(+100.000 m² de pared construida)

780 m²

en 62 días.

Racket Club · obra terminada



RACKET CLUB · SUM



VIVIENDA PREMIUM
OBRA TERMINADA

06 · LA PLANTA

Planta Inbuild, Zárate.

Fabricación en serie, con el plano de panelizado de tu proyecto y cada panel con su código. **La podés visitar.**

3.500 m²

de planta propia de fabricación

1.500 m²/día

de pared · capacidad instalada de planta







Traenos tu proyecto.

Lucas Maciel	+54 9 11 6371-2141
Sebastián Sarrelangue	+54 9 11 3020-2937
Mail	info@inbuildsystem.com.ar

IB-PE-003 · Inbuild System® · octubre 2026. Industria nacional, fabricado en planta en Zárate, Buenos Aires. Comercializa Macasa Holdings SRL. Alcances, precios y plazos se definen por proyecto y contrato.

INBUILD®
SYSTEM